


«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: **250 360,66** руб.Смета на сумму: **250 360,66** руб.

*[Подпись]*  
18 января 2016



*[Подпись]*  
18 января 2016

Объект: Авиационный техникум федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)"

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 257**

(Локальный сметный расчет)

на ремонт спортивного зала учебного корпуса Авиационного техникума

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: **250,36** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **11,573** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **26,991** тыс. руб.  
 Текущая стоимость: **250,361** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш. в т.ч. обл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. обл. труда мех.	обслуж. машины	
								на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	E61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних помещений известковым раствором, 100 м2	5,4	1 306,52	475,10 567,30	10 971,83	7 055,21	2 565,54 3 171,42	28,07 0,1	151,578 0,54
5.	E61-1-1 Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2	3,3	1 284,27 310,89	632,03 210,30	4 238,10	1 025,94	2 085,70 693,99	29,58 0,32	97,614 1,056
6.	E61-1-5 Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2	3,185	1 759,35 1 391,39	7,35 3,67	5 603,53	4 431,58	23,41 11,69	37,24 0,34	118,6094 1,0829
11.	E62-7-5 Улучшенная окраска вододисперсионными составами подготовленных стен за 2 раза, 100 м2	3,75	1 461,75 558,99	125,03 145,30	5 481,56	2 096,21	468,86 544,88	51,19 0,1	191,9625 0,375
14.	E62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей (дверей) за 2 раза, 100 м2	0,085	1 558,35 207,04	785,30 457,90	132,46	17,60	66,75 38,92	18,72	1,5912
15.	E62-32-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза, 100 м2	0,3	2 285,56 824,54	875,20 524,30	685,67	247,36	262,56 157,29	80,6	24,18
22.	E62-7-5 Улучшенная окраска вододисперсионными составами подготовленных поверхностей потолка за 2 раза, 100 м2	3,185	2 125,92 558,99	789,20 158,20	6 771,05	1 780,38	2 513,60 503,87	51,19 0,1	163,04015 0,3185
23.	E62-10-5 Обработка антисептическими составами подготовленных поверхностей за 2 раза, 100 м2	6,1	1 545,11 724,54	7,94 1,08	9 425,16	4 419,69	48,43 6,59	66,35 0,1	404,735 0,61
40.	X600-2029 Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный, т	2,5	59,00 25,20	33,80 140,20	147,50	63,00	84,50 350,50		
41.	S601-9010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 10 км (1-й класс груза), т	2,5	81,39 25,30	38,10 124,70	203,48	63,25	95,25 311,75		

<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>34 498,25</b>	<b>21 200,22</b>	<b>8 214,60</b>	<b>1153,31025</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>34 498,25</b>	<b>21 200,22</b>	<b>8 214,60</b>	<b>1153,31025</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 1; %=79 - по стр. 2, 5-8, 29, 30, 36; %=80 - по стр. 9-15, 17-24, 31-35, 37-39; %=95 - по стр. 16; %=82 - по стр. 25)</b>	<b>13 560,14</b>		<b>5 790,90</b>	<b>3,9824</b>
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 5-15, 17-24, 29-39; %=47 - по стр. 16; %=62 - по стр. 25)</b>	<b>5 863,29</b>			
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>56 578,71</b>			
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>56 578,68</b>			

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		20 798,19
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		13 101,34
ИТОГО ПО СМЕТЕ С КОЭФ.УДОРОЖАНИЯ(I квартал 2011 г.)	3,75	212 170,05
НДС	18	38 190,61
ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС		250 360,66

Составил: \_\_\_\_\_ (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_ (должность, подпись, Ф.И.О)

The image shows two handwritten signatures. The first signature is located above the 'Составил' line, and the second, larger signature is located above the 'Проверил' line. Both lines are otherwise blank.